

Załącznik nr 1.1 - Wykaz Cen

Nr sprawy: 1/02/2023

Nazwa zamówienia:

„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Chrzelice”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o.
ul. Prudnicka 43, 48-210 Biała

2. WYKONAWCA:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WSTĘP

Przedmiar Robót powinien być odczytywany łącznie w powiązaniu z Instrukcjami dla Wykonawców, Warunkami Umowy, Rysunkami (Dokumentacją PFU). Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania.

1.1. Zakres pozycji

Wykaz Cen powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym zakresem Robót, które należy zaprojektować i wykonać oraz ze sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją, znaczeniem oraz przeznaczeniem i wymogami. Wykaz Cen pełni będzie funkcję informacyjną.

Opisy pozycji podane w rozbiciu ceny ryczałtowej nie powinny być traktowane jako ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z kontraktu. Opisy poszczególnych pozycji stanowią jedynie skrótowe oznaczenie robót, które są w pełni opisane w PFU.

Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze, roboty główne i tymczasowe, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Dokumentacji Projektowej czy też nie. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje m.in. wszystkie koszty związane z robotami budowlanymi, uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, tym koszty robocizny, urządzeń i materiałów, usług, koszty wszelkich robót przygotowawczych oraz towarzyszących czy pomocniczych, koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w weekendy i święta, koszty ewentualnych przestoju, koszty działań mających na celu ochronę robót przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przed dokonaniem ich odbioru końcowego, transportu na terenie i poza terenem prac, ubezpieczeń, koszty zapewnienia własnego zaplecza budowy, koszty sprzątnięcia terenu prac bieżącego i końcowego przed odbiorami, koszty utrzymania porządku na terenie prac i terenie przyległym, koszty składowania i utylizacji odpadów, śmieci wytworzonych przez Wykonawcę lub nadmiaru ziemi, zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz odpowiednimi przepisami prawa miejscowego oraz innych czynności, które Wykonawca zobowiązał się wykonać, zgodnie z umową, w tym jej załącznikami, przepisami prawa i normami, a także koszty usuwania wszelkich ewentualnych wad i usterek przed odbiorem końcowym, koszty usuwania wszelkich wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. Jak również Wykonawca winien w kalkulować w cenę oferty ryzyko związane ze zmianą cen materiałów, robót i usług.

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją.

1.2. Wycenianie

Wszystkie pozycje powinny mieć ceny wyrażone w PLN.

Przy wycenianiu prac należy posługiwać się definicją ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.

Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji Wykazu Cen. Pozycje Robót opisanych w Wykazie Cen, przy których nie umieszczono żadnej ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po

wykonaniu i będzie się uważało, że koszt ich wykonania został wliczony w ceny innych pozycji Wykazu Cen. Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za każdym razem Cena Robót budowlanych pozycji będzie obejmować:

- robocizną bezpośrednią,
- wartość użytych i wbudowanych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzi: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznicy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,
- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania zadania.

WYKAZ PRAC DO PFU (PRZEDMIAR ROBÓT)					
BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI CHRZELICE NA TERENIE GMINY BIAŁA					
Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 DOKUMENTY I OBSŁUGA FORMALNO-PRAWNA					
1 d.1	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego (Projekt zagospodarowania działki, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny), kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich niezbędnych uzgodnień ds. przeciwpożarowych oraz higienicznosanitarnych oraz BHP.	kpl.	1,000		
Razem					0,00
2 ZAGOSPDOAROWANIE TERENU					
2 d.2	Dostawa i montaż ogrodzenia betonowego oraz montaż bramy wjazdowej	m	276		
3 d.2	Utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 8 cm + warstwy konstrukcyjne podbudowy	m ²	1378		
4 d.2	Wykonanie krawężników betonowych oraz obrzeży	m	281		
5 d.2	Humusowanie skarp przy grub. warstwy humusu 10 cm Krotność = 2	m ²	495		
6 d.2	Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, montaż hydrantów ppoż.	m	241		
7 d.2	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotami i urządzeniami -studzienki,wpusty, separator	m	160		
8 d.2	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wylotami i urządzeniami	m	320		

9 d.2	Wykonanie WLZ, oświetlenie terenu, monitoring terenu, instalacja alarmowa	kpl.	1		
10 d.2	Roboty ziemne w zakresie częściowej wymiany gruntów, ukształtowania terenu i jej niwelety z uwagi na teren zalewowy	kpl.	1		
11 d.2	Roboty przygotowawcze w zakresie terenu, oznakowanie terenu-BHP i znaki poziome i pionowe	kpl.	1		
-0	Razem				0,00
3	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW- TECHNOLOGIA MECHANICZNO-BIOLOGICZNA				
11 d.3	Punkt zlewny ścieków dowożonych	kpl.	1		
12 d.3	Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych	kpl.	1		
13 d.3	Pompownia ścieków surowych	kpl.	1		
14 d.3	Stacja mechanicznego podczyszczania ścieków	kpl.	1		
15 d.3	Reaktor biologiczny-selektor beztlenowy	kpl.	1		
16 d.3	Reaktor biologiczny-komora dena nityfikacji	kpl.	1		
17 d.3	Stacja dmuchaw	kpl.	1		
18 d.3	Wentylatory w pomieszczeniu dmuchaw. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych.	kpl.	1		

19 d.3	Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego	kpl.	1		
20 d.3	Stacja mechanicznego odwadniania osadu	kpl.	1		
21 d.3	Stacja wapniowania osadu	kpl.	1		
22 d.3	Pomieszczenie magazynowe	kpl.	1		
23 d.3	Rozruch technologiczny, wizualizacja procesu	kpl.	1		
Razem					0,00
4	BUDYNEK TECHNICZNY WRAZ Z POZOSTAŁYMI OBIEKTAMI				
24 d.4	Budowa budynku technicznego z częścią socjalną-stan surowy	m2	160		
25 d.4	Wykończenie budynku wraz z instalacjami co, wod-kan, elektryczną, wentylacją, awaryjną, ppoż	kpl.	1		
26 d.4	Budowa wiaty na osad wraz z wykończeniem	m2	216		
27 d.4	Budowa głównego reaktora wraz z wykończeniem	m2	144		
28 d.4	Budowa pozostałych obiektów z wykończeniem	kpl.	1		
29 d.4	Roboty instalacyjne (elektryczne i santiarne) w zakresie budowl	kpl.	1		
Razem					0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					0,00
Podatek VAT					0,00

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość i data